

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konserwacja cokołu			
1	KNR 19-01 d.1 0645-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 21,80*0,70	m ² m ²	15,260	
				RAZEM	15,260
2	KNR-W 7-12 d.1 0302-05 9901-8 9906-2	Oczyszczenie powierzchni /piaskowanie specjalnym kruszywem/ powierzchnia lica cegieł kształtowych i ościeża 21,80*0,70	m ² m ²	15,260	
				RAZEM	15,260
3	KNR 19-01 d.1 0315-01	Naprawa cegły kształtowej na cokole zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła dł 21,80 mb 21,80*20*50%	msc msc	218,000	
				RAZEM	218,000
4	KNR 19-01 d.1 0315-01	Naprawa cegły k na cokole zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła dł 21,80 mb 21,80*10*50%	msc msc	109,000	
				RAZEM	109,000
5	TZKNC N-K/ d.1 VI 2/3-a	Wzmacnianie osłabionych fragmentów cegły zakł 4 dm2 /1 m2 21,80*0,70*50%*4	dm ² dm ²	30,520	
				RAZEM	30,520
6	TZKNC N-K/ d.1 VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity jednobarwne) na ceglach kształtowych i prostych 50	dm ² dm ²	50,000	
				RAZEM	50,000
7	TZKNC N-K/ d.1 VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 150	dm ² dm ²	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR 19-01 d.1 0827-03	Spoinowanie specjalną zaprawą 21,80*0,70	m ² m ²	15,260	
				RAZEM	15,260
2		Wykonanie opaski wypełnionej kamieniem			
9	KNR-W 4-01 d.2 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 25,00*0,75*0,25	m ³ m ³	4,688	
				RAZEM	4,688
10	KNR 2-31 d.2 0105-01 0105-02	Warstwa z kamieni z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu oddzielona geowłókniną 18,75	m ² m ²	18,750	
				RAZEM	18,750
11	KNR 2-31 d.2 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 18,75	m ² m ²	18,750	
				RAZEM	18,750