

Przedmiar dot. zadania pt.

Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Katarzyny w Wielkim Czystym- etap III.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		127,00	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
3	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		127,00	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
4	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		127,00	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
5	KNR-W 2-02 d.1 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		16,00	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNR 2-02 d.1 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		450,00	m-g	450,000	
				RAZEM	450,000
7	KNR-W 2-25 d.1 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
2		PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE			
8	TZKNC N- d.2 K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	elewacja		
		1	elewacja	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKNC VI d.2 6/1-a analogia	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności. (Ocena stopnia zachowania oryginalnych partii muru)	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	TZKNC VI d.2 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wstępne wzmocnienie hydrofilne pierwotnych spoin)	dm2		
		700,00	dm2	700,000	
				RAZEM	700,000
11	KNR AT-08 d.2 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
12	TZKNCBK VIII d.2 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		90,00	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
13	TZKNCBK IV - d.2 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	TZKNBK IV - d.2 113	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu	msc		
		16,00	msc	16,000	
				RAZEM	16,000
15	TZKNBK IV - d.2 117	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu - kształtki ceglane	msc		
		17	msc	17,000	
				RAZEM	17,000
16	TZKNBK IV - d.2 120	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu - kształtki ceglane	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
17	TZKNC VI d.2 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja wstępna) - kamień porowaty - wapień miękki narzut - zastosowanie do cegły	dm2		
		630,00	dm2	630,000	
				RAZEM	630,000
18	TZKNC VI d.2 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut - zastosowanie do wątku ceglanoego	dm2		
		460,00	dm2	460,000	
				RAZEM	460,000
19	TZKNC N- d.2 K/VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2		
		1030,00	dm2	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
20	TZKNC VI d.2 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wzmocnienie hydrofilne osłabionych cegieł)	dm2		
		260,00	dm2	260,000	
				RAZEM	260,000
21	TZKNC VI d.2 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą trasową barwioną w masie na kolor otoczenia	dm2		
		530,00	dm2	530,000	
				RAZEM	530,000
22	KNR 19-01 d.2 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 - rekonstrukcja	m2		
		73,00	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
23	KNR 19-01 d.2 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 - uzupełnienie	m2		
		23,00	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
24	TZKNC N- d.2 K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		1500,00	dm2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
25	KNR BC-02 d.2 0129-03	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa	m2		
		13,80	m2	13,800	
				RAZEM	13,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		TYNKI			
26 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.3	TZKNBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o pow.do 5 m2 - rekonstrukcja wypraw tynkarskich podłuczy ościeży okiennych	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.3	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000