

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : **Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku-  
pozostała część nawy głównej, kruchta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruchcie**

Adres : jedn. ewid .041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

Inwestor : **Parafia Rzymskokatolicka p.w.Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w  
Więcborku**

Adres : 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

Uwagi : Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujące. Nazwy urządzeń są przykładowe dla określenia oczekiwanych parametrów

Jednostka autorska : projektant mngn inż arch Krystyna Ruźniak  
Opracował : Ryszard Politycki

Data : 22.03.2022

**Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła**

Budowa : -

Obiekt : Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - pozostała część nawy głównej, kruchta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruchcie

Adres : jedn. ewid. .041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Lp.	Opis działu
1.1	Rusztowanie
1.2	Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

Budowa : -

Obiekt : Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - pozostała część nawy głównej, kruchta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruchcie

Adres : jedn. ewid. 041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Malowanie Wnętrza Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP ŚW. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku</b>		
<b>1.1</b>	<b>Rusztowanie</b>		
1	KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Montaż i demontaż rusztowań ramowych wewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m</b> nawa główna sufit część: $11.19 * 8.65 * 0.01 * 0.6 =$	0,581 <u>0,581</u> Razem = 0,581	100 m2
2	KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Montaż i demontaż rusztowań ramowych wewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 16 m</b> <b>pozostała część mawy głównej</b> ściany mawy głównej pozostała część: $(22.13 * 2 * 13.57 * 0.01) - (8.89 * 2 * 13.57 * 0.01) =$	3,593 <u>3,593</u> Razem = 3,593	100 m2
3	Rusztowanie <b>Rozliczenie pracy rusztowania</b>	1,000	kpl
<b>1.2</b>	<b>Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian</b>		
	<b>Malowanie wnętrza kościoła - kolorystyka</b> Malowanie wnętrza będzie wykonane farbami krzemianowymi na przykład firmy KEIM lub równoważnymi, ze względu na swe technologiczne właściwości polecanymi do prac w obiektach zabytkowych Kolorystyka wnętrza wg wzornika KEIM Exclusiv: Płaszczyzny ścian KEIM Exclusiv 9486 Sfera sklepienia KEIM Exclusiv 9488 v 9490 Detal architektoniczny KEIM Exclusiv 9471 v 9473 Glify okienne KEIM Exclusiv 9471 v 9473 Pasy wokół scen malowideł KEIM Exclusiv 9471 v 9473 <b>KRUCHTA</b> Ściany KEIM Exclusiv 9471 Sufit KAIM Exclusiv 9473		
4	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b> <b>( sufity )</b> nawa główna sufit część: $11.19 * 8.65 * 0.6 =$	58,076 <u>58,076</u> Razem = 58,076	m2
5	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b> <b>( ściany )</b> ściany: $401.933 =$	401,933 <u>401,933</u> Razem = 401,933	m2
6	PKZ 008-0200-04-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ] <b>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, ze ścian i stropów, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: ponad 5 m2, z zerwaniem otrzciniowania</b> sufit przyjęto 10%: $58.076 * 0.1 =$ ściany przyjęto 10%: $401.933 * 0.1 =$	5,808 40,193 <u>46,001</u> Razem = 46,001	m2
7	PKZ 008-0200-30-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ] <b>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy -wapiennej na: ścianach ceramicznych</b>	40,193	m2

Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

1.  
1.2. Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany przyjęto 10%: $401.933 * 0.1 =$	40,193	
	Razem =	40,193	m2
8	PKZ 008-0200-33-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ] <b>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy -wapiennej na: stropach ceramicznych</b> sufit przyjęto 10%: $58.076 * 0.1 =$	5,808	m2
	Razem =	5,808	m2
9	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatem gruntującym ścian i sufitów otynkowanych Sylitol 111 Kozentrat "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".</b> sufit: ściany + po likwidacji lamperii: $58.076 =$ $401.933 + 28.24 =$	488,249	m2
	Razem =	488,249	m2
10	TZKNBK XV 0429-01 [ PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984 ] <b>Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy lamperia</b> ściany głównej pozostała część nawy głównej: $(22.13 - 8.83) * 2 + 0.1 * 8 * 2.05 =$	28,240	m2
	Razem =	28,240	m2
11	TZKNBK XV 0429-02 [ PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984 ] <b>Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz lamperia</b> ściany głównej pozostała część nawy głównej: $(22.13 - 8.83) * 2 + 0.1 * 8 * 2.05 =$	28,240	m2
	Razem =	28,240	m2
12	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży poziomych na przykład KEIM Algicid - CAPAROL CAPATOX - preparat do zwalczania glonów i mikroorganizmów na suficie</b> "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi". nawa główna sufit część: $11.19 * 8.65 * 0.6 =$	58,076	m2
	Razem =	58,076	m2
13	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży pionowych na przykład KEIM Algicid - CAPAROL CAPATOX - preparat do zwalczania glonów i mikroorganizmów na ścianie</b> "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi". ściany: $401.933 + 28.24 =$	430,173	m2
	Razem =	430,173	m2
14	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z szpachłówki wapiennej /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku na przykład KEIM Grundierweiss - miejsca gipsowe gruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB rozcieńczonym 20% benzyną lakovą Tiefgrund TB 10L "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".</b> nawa główna sufit część: $11.19 * 8.65 * 0.6 =$	58,076	m2
	Razem =	58,076	m2
15	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z szpachłówki wapiennej /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach</b> nawa główna sufit część: $11.19 * 8.65 * 0.6 =$	58,076	m2
	Razem =	58,076	m2

Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

1.  
1.2. Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	<p>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z szpachlówki wapiennej /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku na przykład KEIM Grundierweiss - miejsca gipsowe gruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB rozcieńczonym 20% benzyną lakową Tiefgrund TB 10L "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".</b></p> <p>ściany:</p> <p style="text-align: right;"><math>401.933 + 28.24 = 430,173</math></p> <p style="text-align: right;">Razem = <u>430,173</u></p>	430,173	m2
17	<p>PKZ 015-0102-06-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]</p> <p><b>Malowanie na przykład farbą KEIM BIOSIL SPACHTEL - Caparol Sylitol Minera - farba szlamująca do ujednoczenia faktury różnych tynków; sufitu i ściany "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".</b></p> <p style="text-align: right;"><math>58.076 + 430.173 = 488,249</math></p> <p style="text-align: right;">Razem = <u>488,249</u></p>	488,249	m2
18	<p>PKZ 015-0200-20-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]</p> <p><b>Pomalowanie farbą sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią, z uprzednim zagruntowaniem w jednym kolorze wg zestawienia w dokumentacji ścian i sufitów na przykład KEIM OPTIL - Caparol Histolith LithoSil - farba zolowo krzemianowa do wnętrza + dopłata za pigmenty "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".</b></p> <p>ściany i sufit:</p> <p style="text-align: right;"><math>430.173 + 58.076 = 488,249</math></p> <p style="text-align: right;">Razem = <u>488,249</u></p>	488,249	m2
19	<p>KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]</p> <p><b>Zabezpieczenie podłóg , obrazów , ołtarzy , ławek , mebli folią oraz demontaz i ponowny montaz obrazów , Przyjęto 100% zabezpieczenia kościoła</b></p> <p style="text-align: right;"><math>(374.0 * 2 + 22.13 * 13.57 * 0.6 + 3.2 * 5.0 * 2 ) = 960,182</math></p> <p style="text-align: right;">Razem = <u>960,182</u></p>	960,182	m2
20	<p>analiza własna</p> <p><b>Złoceniaa złoto, politura, baza pod złocenia, grunt pod złocenia, materiały do szlifowania: + robocizna</b></p>	0,695	kpl