

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku-  
pozostała część nawy głównej, kruchta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruchcie

Adres : jedn. ewid .041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

## Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w  
Więcborku

Adres : 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

### NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Planowany termin realizacji : od ..... do .....

Podstawa wyceny : .....

Inwestor :

Wykonawca :

**Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła**

Budowa : -

Obiekt : Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - pozostała część nawy głównej, kruszta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruszcie

Adres : jedn. ewid. 041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1.1	Rusztowanie	.....
1.2	Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian	.....
<b>Razem :</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

## Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

Budowa : -

Obiekt : Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - pozostała część nawy głównej, kruchta, klatka schodowa na chór, chór, pom. przy kruchcie

Adres : jedn. ewid. 041304\_4 Więcbork obręb 0003 , działka nr 114 89-410 Więcbork Plac Jana Pawła II 14

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1

**Malowanie Wnętrza Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP ŚW. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku****1.1 Rusztowanie**

1	KNR 202-1610-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych wewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m	0,581 100 m2		.....	.....
2	KNR 202-1610-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych wewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 16 m pozostała część mawy głównej	3,593 100 m2		.....	.....
3	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000 kpl		.....	.....

**1.2 Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian**

<p>Malowanie wnętrza kościoła - kolorystyka Malowanie wnętrza będzie wykonane farbami krzemianowymi na przykład firmy KEIM lub równoważnymi, ze względu na swe technologiczne właściwości polecanymi do prac w obiektach zabytkowych Kolorystyka wnętrza wg wzornika KEIM Exclusiv:</p> <p>Płaszczyzny ścian KEIM Exclusiv 9486 Sfera sklepienia KEIM Exclusiv 9488 v 9490 Detal architektoniczny KEIM Exclusiv 9471 v 9473 Glify okienne KEIM Exclusiv 9471 v 9473 Pasy wokół scen malowideł KEIM Exclusiv 9471 v 9473 KRUCHTA Ściany KEIM Exclusiv 9471 Sufit KAIM Exclusiv 9473</p>					
4	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ( sufity )	58,076 m2		.....	.....
5	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej lub emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ( ściany )	401,933 m2		.....	.....
6	PKZ 008-0200-04-00 PP PKZ Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, ze ścian i stropów, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: ponad 5 m2, z zerwaniem otrzciniwania	46,001 m2		.....	.....

## Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

1.

1.2. Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
7	PKZ 008-0200-30-00 PP PKZ Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy -wapiennej na: ścianach ceramicznych	40,193 m2		.....	.....
8	PKZ 008-0200-33-00 PP PKZ Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy -wapiennej na: stropach ceramicznych	5,808 m2		.....	.....
9	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatem gruntującym ścian i sufitów otynkowanych Sylitol 111 Kozentrat "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	488,249 m2		.....	.....
10	TZKNBK XV 0429-01 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy lamperia	28,240 m2		.....	.....
11	TZKNBK XV 0429-02 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz lamperia	28,240 m2		.....	.....
12	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych na przykład KEIM Algicid - CAPAROL CAPATOX - preparat do zwalczania glonów i mikroorganizmów na suficie "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	58,076 m2		.....	.....
13	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych na przykład KEIM Algicid - CAPAROL CAPATOX - preparat do zwalczania glonów i mikroorganizmów na ścianie "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	430,173 m2		.....	.....
14	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z szpachłówki wapiennej /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku na przykład KEIM Grundierweiss - miejsca gipsowe gruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB rozcieńczonym 20% benzyną lakową Tiefgrund TB 10L "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	58,076 m2		.....	.....
15	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z szpachłówki wapiennej /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	58,076 m2		.....	.....
16	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z szpachłówki wapiennej /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku na przykład KEIM Grundierweiss - miejsca gipsowe gruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB rozcieńczonym 20% benzyną lakową Tiefgrund TB 10L "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	430,173 m2		.....	.....
17	PKZ 015-0102-06-00 PP PKZ Malowanie na przykład farbą KEIM BIOSIL SPACHTEL - Caparol Sylitol Minera - farba szlamująca do ujednolicania faktury różnych tynków; sufity i ściany "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	488,249 m2		.....	.....
18	PKZ 015-0200-20-00 PP PKZ Pomalowanie farbą sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią, z uprzednim zagruntowaniem w jednym kolorze wg zestawienia w dokumentacji ścian i sufitów na przykład KEIM OPTIL - Caparol Histolith LithoSil - farba żółto krzemianowa do wnętrza + \dopłata za pigmenty "na przykład firmy KEIM lub równoważnymi".	488,249 m2		.....	.....
19	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg , obrazów , ołtarzy , ławek , mebli folią oraz demontaż i ponowny montaż obrazów , Przyjęto 100% zabezpieczenia kościoła	960,182 m2		.....	.....

## Roboty budowlane malowanie wewnętrzne kościoła

- 1.
- 1.2. Roboty naprawcze , malowanie sufitów i ścian

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
20	analiza własna Złoceniaa złoto, politura, baza pod złocenia, grunt pod złocenia, materiały do szlifowania: + robocizna	0,695	kpl	.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					