

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,00	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 2-02 1604-07	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		810,00	m-g	810,000	
				RAZEM	810,000
7	TZKNC N- KVI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % - demontaż tymczasowego zabezpieczenia dachu wieży	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów - ułożenie siatki systemowej pod pokrycia z blachy	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
10	KNR 19-01 0534-03	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo o wym. 40 x 40 cm	m2		
		70,00	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż grzbietów z blachy na chelmie	m2		
		9,40	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
12	KNR 19-01 0539-04	Obicie blachą powierzchni drewnianych	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
13	KNR 19-01 0588-03	Gzymsy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu 30 cm	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR 19-01 0582-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za zalamanie	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej	m		
		22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
18	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000