

Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego
pw. Świętej Trójcy w Działyniu- etap IV.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		215,00	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
2	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m	m2		
		215,00	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		215,00	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
4	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		500,00	m-g	500,000	
				RAZEM	500,000
6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
8	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
9	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 19-01 0830-04	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. ponad 5 m2 przy ilości otworów ponad 5 szt/m2	m2		
		8,00	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
11	TZKNBK VIII 02-52	Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podkładu i wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z przyg.zapr.szlachet.drobno- i średnioziarn. na ścianach płaskich	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
12	TZKNBK VIII 02-56	Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podkładu i wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z przyg.zapr.szlach.drob.- i średnioziarn. na ościeżach otw.i wnęk do 30 cm	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
13	TZKNBK VIII 02-58	Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podkładu i wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z przyg.zapr.szlach.drob.- i średnioziarn. na belkach,słupach,pilastrach	m2		
		7,00	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
14	TZKNBK VIII 03-108	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	TZKNBK XV 0103-02	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
16	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000