

Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--------------------------------------|--|------|---------|---------|
| OBMIAR: Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 1609-05 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 30 m | m2 | | |
| | | 170 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 2 | KNR 19-01 0829-01 anal. | Oczyszczenie ścienne lub chemiczne - mury gładkie | m2 | | |
| | | 170 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 3 | TZKNBK VII -233 | Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 - 20% powierzchni | m2 | | |
| | | 170 * 0,2 | m2 | 34,000 | |
| | | | | RAZEM | 34,000 |
| 4 | KNR 19-01 0828-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | | |
| | | 170 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 1202-09 analogia | Zmycie elewacji | m2 | | |
| | | 170 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 6 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym | m2 | | |
| | | 170 | m2 | 170,000 | |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 7 | KNR 19-01 0314-01 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła (10%) | msc | | |
| | | 154 | msc | 154,000 | |
| | | | | RAZEM | 154,000 |
| 8 | TZKNBK VIII 05-137 | Szycie murów prętami ze stali nierdzewnej | m | | |
| | | 50 | m | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 9 | TZKNC N- K/VI 5/1-c | Uzupełnienie ubytków - flekowanie cegły. Flek o powierzchni do 10 cm2 - cegła (1%) | szt. | | |
| | | 168 | szt. | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 10 | TZKNBK IX 5401-21 | Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek | m | | |
| | | 7 | m | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 11 | TZKNBK VIII 03-82 | Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy Krotność = 2 | m | | |
| | | 7 | m | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 12 | TZKNBK XV 0107-04 - analogia | Malowanie farbą szwedzką profili cięgnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 7 | m2 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 13 | | Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | | | |
| 14 | Kalkulacja własna kalk. własna | Wywóz gruzu - kontener 7m3 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |