

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Elewacja			
1	KNR 2-02 d.1 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
2	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	Kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie i montaż elementów stalowych pod ustawienie rusztowania na wieżę pod instalację odgromową	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
4	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
5	KNR 4-01 d.1 0722-02	Zdrapanie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zmycie elewacji	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
7	TZKNBK IX d.1 5401-21	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	TZKNBK IX d.1 5401-23	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNR 0-40 d.1 0209-02	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato (50% powierzchni)	m2		
		14 * 0,5	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
11	TZKNBK VIII d.1 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNR 0-26 d.1 0640-04	Nalóżenie warstwy szepnej z gruntu silikatowego - RissGrunt	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
13	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Krotność = 3	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
14	KNR AT-26 d.1 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm Krotność = 3	m2		
		76	m2	76,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76,000
15 d.1	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		20,8	m	20,800	
				RAZEM	20,800
16 d.1	TZKNBK VIII 03-82	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy Krotność = 3	m		
		20,8	m	20,800	
				RAZEM	20,800
17 d.1	TZKNBK XV 0104-01 - analogia	Zagruntowanie ścian tynkowych - ze względu na analogiczny sposób nakładania gruntu, przyjęto niniejszą normę	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
18 d.1	TZKNBK XV 0105-02 - analogia	Dwukrotne pomalowanie elewacji farbą silikatową	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
19 d.1	TZKNBK XV 0107-04 - analogia	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm Krotność = 2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stołarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m - okiennice dzwonnicy	msc.		
		45	msc.	45,000	
				RAZEM	45,000
21 d.1	KNR 19-01 1310-06	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
22 d.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
23 d.1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
24 d.1	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
25 d.1		Utylizacja gruzu	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29)			
2		Roboty dekarские			
27 d.2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpówki do wymiany obróbek blacharskich od strony nawy głównej	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
28 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
29 d.2	KNR-W 2-02 0516-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
30 d.2	TZKNBK VI - 09	Krycie dachów dachówką cementową karpiówką podwójną na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500

40604