

Przedmiar prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Ludzisku – część II.

POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE:

Strop nawy – plafon kasetonowy polichromowany:

1. Pobranie próbek do badań w celu określenia techniki wykonania.
2. Mechaniczne oczyszczenie malowidła i elementów drewnianych plafonu z zabrudzeń powierzchniowych.
3. Podklejenie ewentualnych pęcherzy (zastrzyki w celu podklejenia lokalnych odspojień tynku).
4. Usunięcie przemalowań z drewnianych ram oddzielających elementy plafonu.
5. Dezynsekcja elementów drewnianych, impregnacja ochronna.
6. Wypełnienie ubytków warstwy malarskiej na ramach.
7. Usunięcie przemalowań z polichromii metodą dobraną po wykonaniu prób.
8. Miejscowe, strukturalne wzmocnienie tynku.
9. Wypełnienie drobnych ubytków warstwy tynku.
10. Utrwalenie warstwy malarskiej.
11. Rekonstrukcja warstwy malarskiej w miejscach niezachowanych.
12. Wypunktowanie ubytków warstwy malarskiej.
13. Scalenie kolorystyczne
14. Zabezpieczenie warstwy malarskiej.

Powierzchnia:

Plafon kasetonowy polichromowany: 5562 dm².