

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa robót: Grzybno, Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap II (montaż pokrycia dachowego na połaci południowej)

Lokalizacja: Grzybno 59  
87-327 BobrowoZamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie  
Grzybno 52, 87-327 Bobrowo

PRZEDMIAR

Strona 1

07-04-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	DACH NAD KORPUSEM NAWOWYM KOŚCIOŁA				
1.1	Roboty przygotowawcze terenu i budynku do prac - CPV 45111200-1, 45111220-6				
1.1	1	KNKB 002-15-02-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	155,000
1.2	Roboty dekarские - CPV 45260000-7, 45261210-9				
1.2	1	WKNR W401-04-19-04-00	Ołacenie dachu pod pokrycie dachówką odstęp kontłat do 1m (kontrłaty 40x60) - analogia	m <sup>2</sup>	199,000
1.2	2	WKNR W202-04-10-03-00	Ołacenie połaci dachowych łątami 60x60 mm o rozstawie co 16-24 cm	m <sup>2</sup>	199,000
1.2	3	WKNR W202-05-13-01-00	Pokrycie dachów dachówką esówką naturalną	m <sup>2</sup>	173,000
1.2	4	WKNR W202-05-13-01-00	Pokrycie dachów dachówką esówką glazurowaną z odtworzeniem wzoru pierwotnego wg projektu	m <sup>2</sup>	26,000
1.3	Roboty blacharskie - CPV 45260000-7; 45261420-4; 45261320-3				
1.3	1	WKNR W202-05-15-02-01	Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	41,000