

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa robót: Gorczenica, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem (II etap)

Lokalizacja: Gorczenica 83, 87-300 Brodnica

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy
Gorczenica 83, 87-300 Brodnica

PRZEDMIAR		Strona 1			12-04-2022	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
2			DACH NAD KORPUSEM KOŚCIOŁA			
2.1			Roboty przygotowawcze terenu i budynku do prac - CPV 45111200-1, 45111220-6			
2.1	3	KNKB 002-15-02-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²		300,000
2.1	7	KNR 404-09-01-06-00	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu (krotność=4)	metr		32,000
2.2			Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-1, 45111220-6			
2.2	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²		70,000
2.4			Roboty dekarские - CPV 45260000-7, 45261210-9			
2.4	2	WKNR W401-04-19-04-00	Ołaczenie dachu pod pokrycie dachówką odstęp kontłat do 1m (kontrłaty 38x50) - analogia	m ²		330,000
2.4	3	WKNR W202-04-10-03-00	Ołaczenie połączeń dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	m ²		330,000
2.4	5	WKNR W202-05-13-01-00	Pokrycie dachów dachówką esówką naturalną lub mnicz-mniszka łączoną	m ²		330,000
2.5			Roboty blacharskie - CPV 45260000-7; 45261420-4; 45261320-3			
2.5	1	WKNR W202-05-15-02-01	Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m ²		40,000
2.5	2	WKNR W202-05-20-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,70 mm ø 15 cm	metr		40,000
2.5	3	WKNR W202-05-27-04-01	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowo-tytanowej 0,70 mm ø 15 cm	metr		32,000
2.5	4	WKNR W202-05-20-08-01	Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej 0,70 mm	szt		4,000