

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika					
1		Elewacje transeptu kościoła			
1	KNR 2-02 d.1 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m ²		
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
2		Czyszczenie muru (100% powierzchni)	m ²		
d.1		97	m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
3	KNR 19-01 d.1 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły	m ²		
		19,50	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
4	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni przeznaczonych do tynkowania	m ²		
		poz.3	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
5	KNR 19-01 d.1 0807-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
		poz.3	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
6	KNR 19-01 d.1 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		poz.5	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
7	KNR 19-01 d.1 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym (40%)	m ²		
		0,40*(poz.2-poz.3)	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
8	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie (60%)	m ²		
		0,60*(poz.2-poz.3)	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
9	KNR 19-01 d.1 0829-02	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		poz.7	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
10	KNR 19-01 d.1 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
		poz.8	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
11	KNR 19-01 d.1 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		poz.7	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
12	KNR 19-01 d.1 0827-01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		poz.8	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
13	KNR 19-01 d.1 0639-03 10szt/1m ²	Oczyszczenie powierzchni murów z luźnych elementów cegieł (5%)	m ²		
		0,05*poz.2	m ²	4,850	
				RAZEM	4,850
14	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne pęknięć i ubytków w cegle	m ²		
		poz.13	m ²	4,850	
				RAZEM	4,850
15	KNR 19-01 d.1 0827-01 analogia 10szt/1m ²	Wypełnienie ubytków w cegle	m ²		
		poz.13	m ²	4,850	
				RAZEM	4,850
16	TZKNBK VIII d.1 05-158 10szt/1m ²	Impregnacja powierzchni murów - laserunkowe scalenie cegły	m ²		
		poz.15	m ²	4,850	
				RAZEM	4,850
17	KNR AT-08 d.1 0102-06 z. sz.4.1. 0002 10szt/1m ²	Impregnacja powierzchni murów - hydrofobizacja podłoża z cegły, klinkieru - wysokość 10-20 m	m ²		
		poz.2-poz.3	m ²	77,500	
				RAZEM	77,500
18	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)			
19	KNR 19-01 d.1 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowniczymi na odl. do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000