

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego oraz ludzkiego do wykonania zadania

.....
(miejsowość, data)

Dane Oferenta:

.....
.....
.....
.....
.....

(nazwa firmy, adres, NIP,
osoba do kontaktu)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU TECHNICZNEGO ORAZ LUDZKIEGO DO WYKONANIA ZADANIA

W związku z zapytaniem ofertowym firmy P.W. Hobby Piotr Matuszewski nr 2/2022 z dnia 8.07.2022, dotyczącym przygotowania stoiska targowego podczas targów Pet Expo 2022 odbywających się w dniach 16-18 września 2022 roku oświadczamy, że firma, którą reprezentuję posiada wszelkie niezbędne zasoby i narzędzia do wykonania wspomnianego zadania.

Oświadczamy również, że jesteśmy w stanie wykonać poniższe elementy składające się na stoisko targowe firmy P.W. Hobby Piotr Matuszewski w targach Interzoo 2022:

- Regał z płyty wiórowej 18 mm w formie prostokąta, okleinowanej po obwodzie i oklejonej folią monomeryczną z wydrukowaną grafiką, o wymiarach 2000 mm wysokości x 1000 mm szerokości.
Konstrukcja stalowa do wewnątrz regału umożliwiającą montaż do podestu.
- 6x podest wykonany z płyty wiórowej 18 mm o wymiarach 500 x 500 x 700 mm, frezowany na łączeniu płyt pod kątem 45 stopni, oklejony folią monomeryczną z grafiką.

Do każdego podestu przymocowana płyta kompozytowa o wymiarach 500 x 1800 mm z naniesioną jednostronnie grafiką.

- Regał w kształcie piramidy wykonany z płyty wiórowej 18 mm, frezowany na łączeniu płyt pod kątem 45 stopni, oklejony folią monomeryczną z grafiką. W skład regału wchodzi :
 - regał o wymiarach 1750 x 1750 x 600 mm + grafika na foli monomerycznej
 - regał o wymiarach 750 x 750 x 400 mm + grafika na foli monomerycznej
 - regał o wymiarach 150 x 150 x 200 mm + grafika na foli monomerycznej
- Regał ekspozycyjny o wymiarach 2000 x 2000 x 500 mm, skręcany po bokach obłożonych płytą Hips 2 mm z naniesioną grafiką.
 - na froncie regału wmontowany telewizor LED, oraz zamontowane półki z bezbarwnego poliwęglanu gr 6 mm i haki ekspozycyjne wykonane z drutu fi 4 mm lakierowane farbą proszkową.
 - na dwóch bokach regału zostaną wmontowane 2 szt. wnęk podświetlanych od góry o wymiarach 240 x 300 x 120 mm.
- 2x ściana ekspozycyjna w kształcie litery T o wymiarach 2000 x 2000 mm (front) oraz 1000 x 2000 mm (bok), wykonana z płyty wiórowej 18 mm, skręcanej i obłożonej po boku płytą Hips 2 mm.
Całość pokryta dwustronnie folią monomeryczną z grafiką.
- 2x ściana ekspozycyjna w kształcie litery L o wymiarach 2000 x 2000 mm (x2) , wykonana z płyty wiórowej 18 mm. Całość pokryta dwustronnie folią monomeryczną z grafiką.
- 2x podest oklejony folią monomeryczną, o wymiarach 300 x 300 x 700 mm
- Ściana ekspozycyjna w kształcie litery H o wymiarach 2000 x 2000 mm (front) oraz 1000 x 2000 mm (bok x2), wykonana z płyty wiórowej 18 mm, skręcanej i obłożonej po boku płytą Hips 2 mm.
Całość pokryta dwustronnie folią monomeryczną z grafiką.
- 2x kratownica aluminiowa trójkątna o wymiarach 8000 x 8000 mm i wys. 4000 mm, na której zostanie zamontowane oświetlenie LED.
- Oświetlenie LED - 34 lampy 200 W
- Grafika reklamowa na materiale tekstylnym w wymiarach 7000 x 2500 mm oraz 3000 x 2500 mm, zamontowana na konstrukcji aluminiowej wykonanej na tylnych ścianach stoiska.
Zamontowana grafika pozwala na zmianę funkcji stoiska jednostronnego na dwustronne.
- Wykonanie grafiki na pomieszczeniu gospodarczym stoiska obejmuje:
 - wyczyszczenie oklejonych płyt z foli - 48 mkw
 - naniesienie foli monomerycznej z wydrukowaną grafiką - 48 mkw
- Wymiana płyty bocznej oraz grafiki baru stoiska :
 - wymiana płyty wiórowej 18 mm o wymiarach 2010 x 1150 mm
 - wymiana foli monomerycznej z dwóch stron płyty wiórowej o wym. 1200 x 2850 mm

- wymiana płyty Hips 2 mm z naniesioną grafiką reklamową o wym. 2010 x 1150 mm
- Instalacja elektryczna obejmująca doprowadzenie napięcia 230 V do poszczególnych urządzeń stoiska oraz oświetlenia górnego LED:
 - przewód 3 x 4mm² - 40 m/b
 - przewód 1 mm² - 180 m/b
- Wykładzina Welur Expo - 460 mkw
 - taśma dwustronnie klejąca - 21 szt. x 25 m
- Montaż, demontaż, dostawa wszystkich elementów zabudowy stoiska oraz dekoracji (prace obejmują nowe elementy zabudowy, a także montaż, demontaż materiałów wykorzystanych we wcześniejszej imprezie targowej), w tym postawienie pomieszczenia gospodarczego (pakamery):
 - montaż konstrukcji stalowej oraz mocowań płyt nośnych pomieszczenia gospodarczego o wymiarze całkowitym 3000 x 3000 x 4000 mm
 - usunięcie folii z grafiką oraz resztek kleju z płyt wiórowych wchodzących w skład pomieszczenia gospodarczego 48 mkw
 - wydrukowanie folii do aplikacji na płytach wiórowych 48 mkw
 - aplikacja folii na przykręconych pionowych płytach wiórowych wchodzących w skład stoiska 48 mkw



.....
(podpis Oferenta lub osoby reprezentującej
Oferenta oraz pieczęć firmowa)