

Załącznik nr 1

PRZEDMIAR i ZAKRES PRAC

do zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap II”

Przedmiar prac:

- a) wątek ceglany 23 802,99 dm²
- b) wyprawy tynkarskie 3 302,957 dm²

Zakres koniecznych do przeprowadzenia prac:

1. Usunięcie zniszczonych cegieł, wtórnych materiałów oraz cementowych spoin
2. Usunięcie powierzchniowej warstwy spoiny historycznej
3. Oczyszczenie wątku ceglanoego za pomocą metody strumieniowej, wodą lub przegrzaną parą wodną pod ciśnieniem
4. Odsolenie obszarów z widocznymi wykwitami metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska
5. Uzupelnienie wątku ceglanoego nową cegłą ceramiczną o wymiarach, parametrach fizycznych i kolorystyce zgodnych z oryginałem
6. Uzupelnienie drobnych ubytków formy kształtek ceglanych materiałem mineralnym o parametrach zgodnych z cegłą historyczną (XIX/XXw.)
7. Uzupelnienie spoiny zaprawą wapienno – trasową w kolorze jasno – beżowym, zgodnym z zachowanym oryginałem
8. Hydrofobizacja rozpuszczalnikowym preparatem na bazie silanów powierzchni spływowych, takich jak parapety okien, spływy gzymsów, przypór i odsadzek
9. Zrekonstruowanie tynków blend i fryzów w technice mineralnej