

Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.), konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu wieży kościoła. Etap IV.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-02 1604-07	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m	m2		
		580,00	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		580,00	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		580,00	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
5	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		38,00	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		900,00	m-g	900,000	
				RAZEM	900,000
7	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % - demontaż tymczasowego zabezpieczenia dachu wieży	m2		
		125,00	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
9	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów - ułożenie siatki systemowej pod pokrycia z blachy	m2		
		125,00	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
10	KNR 19-01 0534-03	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo o wym. 40 x 40 cm	m2		
		125,00	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
11	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż grzbietów z blachy na chelmie	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNR 19-01 0539-04	Obicie blachą powierzchni drewnianych - pas zaczepowy	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
14	KNR 19-01 0585-04	Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych	m2		
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000