

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego Kościoła p. w. św. Marcina w Grażawach R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Rozdział	NAPRAWA WIĘZBY DACHOWEJ Z WYMIANĄ POKRYCIA		
	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	PKZ 5/2/53	Rusztowanie zewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości rusztowanej ściany: do 10 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Powierzchnia rusztowanej ściany	(14.2 * 10 / 100) * 2	2,840000	
			RAZEM:	2,840000
			100 m2	2,84
2	KSNR 9/601/6	Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana północna + połac dachu	12.7	12,700000	
	ściana południowa + połac dachu	12.7	12,700000	
	ściana zachodnia + połac dachu	11.5	11,500000	
			RAZEM:	36,900000
			m	36,90
3	KSNR 9/601/5	Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych	m	
4	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Kruchta	5.15 * 2	10,300000	
	Nawa główna	6.19 * 3 + 4.05	22,620000	
	Zakrycia	3.9	3,900000	
	Schówek	2.85	2,850000	
			RAZEM:	39,670000
			m	39,67
5	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rynny kruchty	2.15 * 2	4,300000	
	Rynny nawy głównej	51.62	51,620000	
	Rynny schowka	3.92	3,920000	
	Rynny zakrycia	12.61	12,610000	
			RAZEM:	72,450000
			m	72,45
6	KNR 202/513/2	Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: zakładkowa ceramiczna, lecz Analogia: Rozbiórka pokrycia dachówki w formie zakładkowej dachówki ceramicznej	m2	395,00
7	PKZ 6/1/30	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia na istniejącym deskowaniu: z papy asfaltowej	m2	395,00
8	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pas podrynnowy	51.62	51,620000	
	Zabezpieczenie ściany szczytowej	6.75 * 2	13,500000	
			RAZEM:	65,120000
			m2	65,12
9	PKZ 5/2/19	Rozbiórka odeskowania dachu z posortowaniem i oczyszczeniem odzyskanego materiału, przy nachyleniu połaci: do 85%, lecz Analogia: Rozbiórka deskowania z odzyskaniem materiału w 50%	m2	395,00
10	KNR 1322/407/1	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Instalacja odgromowa	55.9 * 0.050	2,795000	
	Rynny	24.48 * 0.180	4,406400	
	Rury spustowe	4.05 * 0.180	0,729000	
	Dachówka ceramiczna	395 * 0.075	29,625000	
	Obróbki blacharskie	65.12 * 0.0129	0,840048	
	Deskowanie	0.5 * 395 * 0.190	37,525000	
	Papa	395 * 0.06	23,700000	
	korekta	0.020000	0,020000	
	(import)Razem =	99.640000		
			RAZEM:	99,640448
			t	99,64
11	KNR 1322/407/4	Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu	t	99,64