

PRACE REMONTOWE PRZY STOLARCE OKIENNEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW ANNY W
KOŚCIESZKACH

Identyfikator kosztorysu: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KOŚCIOŁ
P.W. ŚW ANNY W KOŚCIESZKACH (7)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023-04-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana (demontaż starej i montaż nowej) stolarki okiennej - odzworujące aktualny podział, wykonane z drewna sosnowego zakonserwowane włącznie (ciśnieniowo) wykończone laserunkowo, w kolorze starej sosny z zastosowaniem szyb zespolonych z wąską ramką pomiędzy szybami (max 9 mm., co daje grubość zestawu szybowego 17 mm.) z zastosowaniem ramki w kolorze okna , z zastosowaniem profilu ościeżnicowego cienkiego i wąskiego z zastosowaniem profili podziałowych (pseudo-słupek i pseudo-ślepię) o kształtach zbliżonych do obecnie istniejących.		
10	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie tekturą falistą dwuwarstwową (karton) oraz folią pomieszczeń na czas robót wraz z posprzątaniami na czysto pomieszczeń. 'zabezpieczenie tekturą falistą dwuwarstwową (karton) oraz folią pomieszczeń na czas robót' 9,13	m2	9,13
20	KNR 2-02 1611-1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 4 m 'rusztowanie ramowe warszawskie' 10,0	kolumna	10,00



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	<p>KNNR 3 701-5</p> <p>Wymiana (demontaż starej i montaż nowej) stolarki okiennej - odwzorujące aktualny podział, wykonane z drewna sosnowego zakonserwoane wgłębnie (ciśnieniowo) wykończone laserunkowo, w kolorze starej sosny z zastosowaniem szyb zespolonych z wąską ramką pomiędzy szybami (max 9 mm., co daje grubość zestawu szybowego 17 mm.) z zastosowaniem ramki w kolorze okna , z zastosowaniem profilu ościeżnicowego cienkiego i wąskiego z zastosowaniem profili podziałowych (pseudo-słupek i pseudo-ślemię) o kształtach zbliżonych</p> <p>'Wymiana (demontaż starej i montaż nowej) stolarki okiennej - odwzorujące aktualny podział, wykonane z drewna sosnowego zakonserwoane wgłębnie (ciśnieniowo) wykończone laserunkowo, w kolorze starej sosny z zastosowaniem szyb zespolonych z wąską ramką pomiędzy szybami (max 9 mm., co daje grubość zestawu szybowego 17 mm.) z zastosowaniem ramki w kolorze okna , z zastosowaniem profilu ościeżnicowego cienkiego i wąskiego z zastosowaniem profili podziałowych (pseudo-słupek i pseudo-ślemię) o kształtach zbliżonych'</p> <p>'okno 0-9'</p> <p>1,182*1,475</p> <p>'okno 0-11'</p> <p>1,108*1,514</p> <p>'okno 0-2'</p> <p>0,512*1,14</p> <p>'okno 0-15'</p> <p>0,754*1,202</p> <p>'okno 0-16 brak dostępu do ona , wymiar zbliżonydo 0-15'</p> <p>0,754*1,202</p> <p>'okno 0-13'</p> <p>0,512*0,912</p> <p>'okno-017'</p> <p>0,514*0,710</p> <p>'okno 0-4'</p> <p>0,50*0,710</p> <p>'okno 0-12'</p> <p>0,504*0,914</p> <p>'okno 0-8'</p> <p>1,164*1,426</p> <p>'okno 0-18'</p> <p>0,51*0,710</p> <p>'okno 0-5'</p> <p>0,505*0,711</p>	m2	9,85
		1,74	
		1,68	
		0,58	
		0,91	
		0,91	
		0,47	
		0,36	
		0,36	
		0,46	
		1,66	
		0,36	
		0,36	
		9,85	
40	<p>KNR 4-01 WACETOB 109-9</p> <p>Wywiezienie wykutej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km</p> <p>'wywiezienie wykutej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na odl, do 1 km'</p> <p>2,3</p>	m3	2,30
		2,30	
50	<p>KNR 4-01 WACETOB 109-10</p> <p>Wywiezienie wykutej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km / Krotność = 12 / [S=12]</p>	m3	2,30
60u	<p>Cennik wysypiska</p> <p>Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku.</p> <p>2,3</p>	m3	2,30
		2,30	

----- Koniec wydruku -----

