

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Elewacja zachodnia			
1.1	Rusztowania i roboty towarzyszące			
1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
	22,3 * 6,2	m2	138,26	
			RAZEM	138,26
2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m2		
	(3,84 + 3,64) * 12,49 + (5,93 + 1,5) * 18	m2	227,17	
			RAZEM	227,17
3	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m	m2		
	13,51 * 18,70 + (13,51 + 1,53) * 6,5	m2	350,40	
			RAZEM	350,40
4	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
	1,5 * 5	m2	7,50	
			RAZEM	7,50
5	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
	poz.1 + poz.2 + poz.3	m2	715,83	
			RAZEM	715,83
6	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
	(5,93 + 1,53 + 13,51 + 3,84 + 22,3) * 1,80	m2	84,80	
			RAZEM	84,80
7	Czas pracy rusztowań (pozycje: 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33)			
1.2	Roboty przygotowawcze			
8	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m2		
	1,5 * 3 + 1,5 * 2 * 2 + 1,3 * 0,8 * 2 + 2 * 6 + 1,5 * 2,5 * 4	m2	39,58	
			RAZEM	39,58
9	Cięścieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m2		
	22,3 * 6,2 + 3,64 * 6,29 + 3,84 * 12,49 + (13,51 + 1,53 + 5,93) * 12,49	m2	471,03	
	7 * 2 * 2	m2	28,00	
			RAZEM	499,03
10	Renowacja starego budownictwa w systemie [REDAKTOWANE] Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ² - 25%	m2		
	poz.9 * 25%	m2	124,76	
			RAZEM	124,76
11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
	poz.10 * 0,03	m3	3,74	
			RAZEM	3,74
12	Utylizacja gruzu - opłata administracyjna	t		
	poz.11 * 2,0	t	7,48	
			RAZEM	7,48
13	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy	m		
	44	m	44,00	
			RAZEM	44,00
14	Naprawa pęknięć murów ceglanych poprzez zszywanie ścian z wykorzystaniem prętów spiralnych nierdzewnych o średnicy 8mm	m		
	44	m	44,00	
			RAZEM	44,00
15	Zeskrobanie starej farby zewnętrznej	m2		
	poz.9 - poz.10	m2	374,27	
			RAZEM	374,27
16	Renowacja starego budownictwa w systemie [REDAKTOWANE] Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m ² przez jednokrotne smarowanie	m2		
	poz.9 * 40%	m2	199,61	
			RAZEM	199,61
17	Wzmacnianie mikrostruktury muru poprzez nasączenia	m2		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz.10 * 25%	m2	31,19	
			RAZEM	31,19
1.3	Powierzchnie tynkowe			
18	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
	poz.10 * 50%	m2	62,38	
			RAZEM	62,38
19	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m2		
	poz.10	m2	124,76	
			RAZEM	124,76
20	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy kontaktowej	m2		
	poz.9	m2	499,03	
			RAZEM	499,03
21	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2		
	poz.9	m2	499,03	
			RAZEM	499,03
22	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym [REDAKTOWANE] jednokrotnie	m2		
	poz.9	m2	499,03	
			RAZEM	499,03
23	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikonową	m2		
	poz.9	m2	499,03	
			RAZEM	499,03
1.4	Sztukateria elewacyjna			
24	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi - profile ciągnione	m2		
	poz.25 * 0,6	m2	17,19	
			RAZEM	17,19
25	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm (renowacja - Rx0,4)	m		
	7,68 + 13,51 + 1,53 + 5,93	m	28,65	
			RAZEM	28,65
26	Profile ciągnione zwykłe (renowacja - Rx0,4) - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
	poz.25	m	28,65	
			RAZEM	28,65
27	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi - profile ciągnione do 30cm	m2		
	poz.28 * 0,3	m2	4,20	
			RAZEM	4,20
28	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm (renowacja - Rx0,4)	m		
	7 * 2	m	14,00	
			RAZEM	14,00
29	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi - obramienia okienne	m2		
	poz.30 * 0,3	m2	22,50	
			RAZEM	22,50
30	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - obramienia okienne (renowacja - Rx0,4)	m		
	5 * 2 + (2 + 5,5 * 2) * 1 + (1,5 * 2 + 2,5 * 2) * 4 + (1 * 2 + 1,5 * 2) * 4	m	75,00	
			RAZEM	75,00
31	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi - zworniki okienne	m2		
	0,3 * 0,3 * 5	m2	0,45	
			RAZEM	0,45

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	Zworniki okienne o wysokości do 20 cm - uzupełnienie ubytków metodą narzutową (Rx1,1 x % zniszczenia)	szl.		
	5	szl.	5,00	
			RAZEM	5,00
1.5 Obróbki blacharskie				
33	Naprawa obróbek blacharskich z blachy miedzianej, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2		
	2 * 0,4 * 4 + 2,5 * 0,4 + 1,5 * 2 + 12 * 0,6	m2	14,40	
			RAZEM	14,40