

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Element	KONSTRUKCJA DACHOWA			
12	kalkulacja wł.	Oczyszczenie poddasza z istniejącej warstwy docieplenia stropu oraz luźnych elementów			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Oczyszczenie stropu nawy głównej	148.5	148,500000		
	Oczyszczenie stropu kruchty	8.76	8,760000		
	Oczyszczenie stropu schowka	6.6	6,600000		
	Oczyszczenie stropu zakrystii	20.59	20,590000		
	RAZEM:		184,450000	m2	184,45
13	kalkulacja wł.	Oczyszczenie poddasza wraz ze sklepieniami z zanieczyszczeń			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Sklepienia nawy głównej i prezbiterium	241.81	241,810000		
	Sklepienia schowka	4.12	4,120000		
	Sklepienia zakrystii	25.17	25,170000		
	Sklepienia kruchty	14.43	14,430000		
	RAZEM:		285,530000	m2	285,53
14	PKZ 5	ANALOGIA: Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o przekroju do 250 cm2, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Krokwie K2	0.15 * 0.17 * 6.65 * 2	0,339150		
	Nadciąg Pd1	0.24 * 0.28 * 1 * 7	0,470400		
	Platew P2	0.18 * 0.21 * 1 * 7	0,264600		
	Jętka J5	0.17 * 0.17 * 4.4 * 1	0,127160		
	Miecz MC3	0.17 * 0.17 * 1.45 * 1	0,041905		
	RAZEM:		1,243215	m3	1,24
15	PKZ 5	ANALOGIA: Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o przekroju do 250 cm2, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - elementy zawilgocone			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Krokwie K1	0.15 * 0.16 * 6.65 * 1	0,159600		
	Krokwie K3	0.17 * 0.17 * 6.65 * 1	0,192185		
	Krokwie K4	0.15 * 0.16 * 6.65 * 1	0,159600		
	Krokwie K6	0.15 * 0.16 * 6.65 * 1	0,159600		
	Krokwie K9	0.15 * 0.16 * 5.05 * 1	0,121200		
	RAZEM:		0,792185	m3	0,79
16	KNR 401/614/5	ANALOGIA: Wzmacnianie belki preparatem żywicznym Epoxi-Holzvervestigung firmy Remmers "			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Zastrzał Z3	0.14 * 0.18 * 2.5 * 1	0,063000		
	Słup SI3	0.21 * 0.22 * 2.15 * 1	0,099330		
	RAZEM:		0,162330	m2	0,16