

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego Kościoła p. w. św. Marcina w Grażawach		
1	Rozdział	Instalacja odgromowa		
	Element	Element		
1	KNR 508/611/5	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	78,000
2	KNR 508/607/15	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	18,000
3	KNR 508/607/1	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	30,000
4	KNR 508/604/5	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	141,000
	Wyliczenie ilości robót;			
	57+42+42	141,000000		
	RAZEM:	141,000000		
5	KNR 508/617/1	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	7,000
6	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	14,000
7	KNR 508/619/1	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	10,000
8	KNR 508/619/6	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	6,000
2	Rozdział	pomiary kontrolne		
	Element	Element		
9	KNR 403/1205/3	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000
10	KNR 403/1205/4	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	5,000