

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie – etap V					
1	KNR-W 2-02 1609-05	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 30 m	m ²		
		134.1+25	m ²	159.100	
				RAZEM	159.100
2	KNR 19-01 0829-01 anal.	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne - mury gładkie	m ²		
		134.1	m ²	134.100	
				RAZEM	134.100
3	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² - 20% powierzchni	m ²		
		134.1	m ²	134.100	
				RAZEM	134.100
4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		134.1*0.8	m ²	107.280	
				RAZEM	107.280
5	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zmycie elewacji	m ²		
		134.1	m ²	134.100	
				RAZEM	134.100
6	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m ²		
		134.1*0.8	m ²	107.280	
				RAZEM	107.280
7	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła (10%)	m ^{sc}		
		254	m ^{sc}	254.000	
				RAZEM	254.000
8	TZKNBK VIII 05-137	Szycie murów prętami ze stali nierdzewnej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	TZKNC N-K/ VI 5/1-c	Uzupełnienie ubytków - flekowanie cegły. Flek o powierzchni do 10 cm ² - cegła (1%)	szt.		
		304	szt.	304.000	
				RAZEM	304.000
10	TZKNBK IX 5401-21	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
11	TZKNBK VIII 03-82	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za- prawy Krotność = 2	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
12	TZKNBK XV 0107-04 - analogia	Malowanie farbą szwedzką profili ciagnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	9.500	
		9.5		RAZEM	9.500
13		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)			
14	Kalkulacja własna kalk. własna	Wywóz gruzu - kontener 7m ³	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000