
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: " Remont kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie".
ADRES INWESTYCJI: Ciechocin 181, 87-408 Ciechocin
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Ciechocinie
ADRES INWESTORA: Ciechocin 186, 87-408 Ciechocin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Jabłoński - inspektor nadzoru inwestorskiego

DATA OPRACOWANIA:

kwiecień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wykonanie drenażu wokół kościoła			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		3,1	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
2 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		25,12	m3	25,120	
				RAZEM	25,120
3 d.1	TZKNBK VIII 05-140	Spoinowanie murów ifundamentowych złożonych z kamienia z przygotowaniem zaprawy	m2		
		31,4	m2	31,400	
				RAZEM	31,400
4 d.1	KNR 19-01 0317-02	Naprawa powierzchni ścian fundamentowych z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2	msc		
		11	msc	11,000	
				RAZEM	11,000
5 d.1	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych Krotność = 2	m2		
		31,4	m2	31,400	
				RAZEM	31,400
6 d.1	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		11,2	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
7 d.1	KNR 2-11 0101-05	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0-1.1 m, średnica węża w otulinie 110 mm.	m		
		53,83	m	53,830	
				RAZEM	53,830
8 d.1	KNR-W 2-18 0511-04	Opaska żwirowa z materiałów sypkich frakcja 18/25 cm - otoczaki	m3		
		27,3	m3	27,300	
				RAZEM	27,300
9 d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - dla drenażu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Kanalizacja deszczowa			
10 d.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.2	KNR 2-01 0610-02	Kanalizacja deszczowa - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa pod ułożenie i zasypanie rur PCV	m3		
		14,9	m3	14,900	
				RAZEM	14,900
12 d.2	KNR 4-02 0217-01	Ułożenie rury deszczowej wraz z przyłączami do rur spustowych o śr. 160 mm	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
13 d.2	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		14,9	m3	14,900	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,900
15 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		6	pode j.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Remont elewacji strona południowa			
16 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		150 * 50%	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
17 d.3	KNR 19-01 0326-02	Spoinowanie murów z kamienia o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z wykuciem spoin	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
18 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		3,228	m3	3,228	
				RAZEM	3,228
19 d.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		3,229	m3	3,229	
				RAZEM	3,229
4		Remont elewacji strona zachodnia			
20 d.4	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
		177,1	m2	177,100	
				RAZEM	177,100
21 d.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		7,89	m2	7,890	
				RAZEM	7,890
22 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		177,1 * 50%	m2	88,550	
				RAZEM	88,550
23 d.4	KNR 19-01 0643-05	Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		88,55	m2	88,550	
				RAZEM	88,550
24 d.4	KNR 19-01 0326-02	Spoinowanie murów z kamienia o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z wykuciem spoin	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
25 d.4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
26 d.4	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
27 d.4	KNR 19-01 0808-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 15 cm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 600 - 800 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNR 19-01 0807-03	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m2		
		88,55	m2	88,550	
				RAZEM	88,550
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "KABE CALISIT GF" - powierzchnie pionowe	m2		
		177,1	m2	177,100	
				RAZEM	177,100
31 d.4	KNR-W 2-02 0908-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		177,1	m2	177,100	
				RAZEM	177,100
32 d.4	9,67	Profile ciągnione półszlachetne barwione o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		9,67	m	9,670	
				RAZEM	9,670
33 d.4	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu ponad 30 cm	m		
		6,19	m	6,190	
				RAZEM	6,190
34 d.4	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2-żaluzja	m2		
		3,98	m2	3,980	
				RAZEM	3,980
35 d.4	KNR 19-01 1309-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 Krotność = 2	m2		
		3,98	m2	3,980	
				RAZEM	3,980
36 d.4	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą elewacyjną silikatową KABE calisit F Krotność = 2	m2		
		177,1	m2	177,100	
				RAZEM	177,100
37 d.4	wycena indywidualna	Naprawa skrzydeł drzwiowych poprzez -demontaż i wymianę niektórych elementów, - scalenie kolorystyczne, - obustronną konserwację środkami olejowymi.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000